



PRZEKRÓJ C-C

- UWAGI:**
- * - symbol gwiazdki przy metryczce drzwi oznacza, że otwór drzwiowy został poszerzony o 2,5cm w każdą stronę.
 - Ocieplenie tymczasowe ściany wewnętrznej przestrzeni nieogrzewanej - do likwidacji w kolejnym etapie - wełna mineralna FRONTROCK MAX E 15cm.
 - Ocieplenie tymczasowe stropu nad ostatnią kondygnacją - do likwidacji w kolejnym etapie - wełna mineralna SUPERROCK 20+16cm.
 - Zasłepienie otworów drzwiowych - obudowa grubości ściany 100mm profilu C50 (REI 120) 2x12,5 Nida Twarda NidaŚciana 100A50/Twarda - ściana demontowana w kolejnych etapach.

UWAGI:

WYMAR DRZWI OKREŚLA MINIMALNE ŚWIĄTŁO PRZEJŚCIA PO ICH PROSTOKĄTYM OTWARCIU. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PROJEKTANTA DRZWI P.POZ. MUSZA POSIADAĆ AKTUALNE APROBATY I ATYSTY WYMAGANE PRZEZ INSPEKTORÓW P.POZ. PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA GŁÓWNEGO MIN. 90cm OTWORY W ŚCIANACH WYKONAĆ ZGODNIE Z DETALAMI ARCH. DETALE MONTAŻU OKIEN I DRZWI DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTÓW PODLEGAJĄ AKCEPTACJI BP J.SEROKA OBUJĘTOŚĆ PRZEWODÓW KANALIZACJA SANITARNEJ I WENTYLACJI ZGODNIE Z SZEROKIĄ PRZESZCIEŃ PRZY ZAKOŃCZENIU WYWIENNIKIEM MATERIAŁY ŁUŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAĆ ODPowiednie ATYSTY I APROBATY STWIERDZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE BUDYNEK WYKONAĆ W OPARCIU O WYSIŁKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM UWZGLĘDNIĄJĄCYM WYMAGANIA P.POZ. WYSOKOŚĆ BALUSTRADY h=110cm - WYSOKOŚĆ MIERZONA OD DO POWIERZCHNI WYKONANYCH POSADZEK DO GÓRNEJ KRAWĘDZI POSADZKI SZEROKOŚĆ POMIĘDZYCIENI W ŚWIĘTLE ŚCIAN PO WYKONANIU TYNKOWANIE POWINNA ZNIEKORZYŚĆ SIĘ O WIEKOŚĆ NIEZŁEZ NA KAŻDĄ OTYNKOWANĄ POWIERZCHNIĘ WSZĘDZIE DOSTĘPNA I ZMIANY W PROJEKCE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BP J.SEROKA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHYTEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI WSZĘDZIE RÓŻNICE W POSZCZEGÓLNYCH OPRACOWANIACH PROJEKTÓW WYMAGAJĄCE WYŚWIADZENIA PODLEGASZ ZA TWIERDZENIEM PRZEZ BP J.SEROKA ODPORWADZENIE WÓD OPADOWYCH ZGODNIE Z EXL PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANIE I MONTAŻ ŁAZIENKI I KĄPIELI - ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI ZAWARTYMI W PROJEKCE WNETRZ MONTAŻ KORBELI BUR SUPOWYCH - W OPARCIU O WYBRANEGO PRODUCENTA PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU PRZEZ BP J.SEROKA PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI POD NADZOREM INSPEKTORA NADZORU ELEWACJE BUDYNKU - ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM ELEWACJI

Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Seroka

Stadium: Projekt wykonawczy

Tytuł: PROJEKT KLASZTORU O.KARMEELITÓW BOSZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ REKOLEKCYJNĄ, ZESPŁEM KAPLUCYWO-CHOJALNYM

Adres: ul. 48/12 obr. Zawola, gm. Zaniemyśl, pow. Średziła, woj. wielkopolskie

Rysunek: Przekrój C-C

Data: 6.12.2022

Skala: 1:50

Rys nr: A.22-6

Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Seroka

www.seroka.pl